

План

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №53

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуг в случае невозможности адаптации объекта
1.	На территории, прилегающей к зданию, отсутствуют знаки доступности, зона отдыха	Текущий ремонт	Оборудовать знаками доступности, зону отдыха	2022 – 2025 г.	
2.	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения на территории, прилегающей к зданию	Текущий ремонт	Установка тактильных обозначений, визуальной информации	2022 – 2025 г.	
3.	При входе в здание лестница (ширина 5,32 м) не имеет дополнительных перил, ширина проступей (0,31 м) и подступенка (0,19-0,21 м) не соответствуют нормам, краевые ступени не выделены фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	Текущий ремонт	Обеспечить наличие дополнительных перил, увеличить ширину проступей, уменьшить высоту подступенка, выделить краевые ступени фактурой, нанести предупредительные тактильные полосы	2022 – 2025 г.	
4.	Отсутствует пандус при входе в учреждение	Текущий ремонт	Оборудовать пандус	2022 – 2025 г.	
5.	При входе в учреждение поверхность входной площадки не имеет поперечного уклона, размеры входной площадки при открывании входной двери (0,9 X 1,08 м) меньше нормы, отсутствует тактильная информация об учреждении	Текущий ремонт	Обустроить поперечный уклон, привести размеры площадки при открывании двери в норму, изготовить и установить табличку Брайля, написанных выпуклым шрифтом	2022 – 2025 г.	
6.	Отсутствует световой и звуковой маяк при входе в здание	Текущий ремонт	Установка светового и звукового маяка	2022 – 2025 г.	
7.	Глубина тамбуров (0,9 X 2,05 м) и минимальное свободное пространство не соответствует. Отсутствует грязезащитное покрытие,	Текущий ремонт	Привести тамбур в соответствие	2022 – 2025 г.	

	соответствующее нормам.		Текущий ремонт	Установка тактильных и визуальных табличек, направляющих поручней, информации о схеме движения, замена напольного покрытия.	2022 – 2025 г.	
8.	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, напольное покрытие скользкое, отсутствуют обозначающие знаки.		Текущий ремонт	Расширить дверные проемы, уменьшить пороги.	2022 – 2025 г.	
9.	Ширина дверных проемов в стене (0,8 м.), а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не соответствует норме, высота порогов превышает норму.		Текущий ремонт	Установка тактильных табличек и направляющих полос	2022 – 2025 г.	
10.	Отсутствуют информирующие обозначения помещений при движении внутри здания		Текущий ремонт	Оборудовать дверь специальными знаками, оборудовать тревожной сигнализацией, заменить краны, обеспечить автоматический слив воды, предусмотреть опорные поручни и штанги.	2022 – 2025 г.	
11.	Нет специально оборудованных туалетных кабин. Не оборудована дверь туалетной комнаты специальными знаками, кнопкой тревожной сигнализации. Унитазы не оборудованы автоматическим сливом воды, в наличии краны с раздельной подачей горячей воды и холодной воды. Отсутствуют опорные поручни, штанги. Ширина кабины – 2,46 м., глубина – 0,8 м.		Текущий ремонт	Установить визуальные знаки доступности.	2022 – 2025 г.	
12.	Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства информации на объекте.		Текущий ремонт	Установить индукционную пелло. Установить рельефные пиктограммы, знаки, схемы, таблички, тактильные метки.	2022 – 2025 г.	

«25» декабря 2021 г.
Заведующий МДОУ №53



О.Н. Щепкина